

КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
(КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДІАЗ)

Погоджено

Директором Кременецько-Почаївського
Державного історико-архітектурного заповідника



Василь ІЛЬЧИШИН

серпень 2026 року

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування місцезнаходження та код Замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник

Код ЄДРПОУ 26024191

47003, Україна, Тернопільська область, місто Кременець,

вул. Козубського, Будинок 6

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частини предмета закупівлі за наявності «Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»),

Вид процедури закупівлі : «Відкриті торги з особливостями»

UA-2026-08-20-012036-a

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 47003, Тернопільська область, м. Кременець, вул. Чорновола В'ячеслава 1 «Б»,.

Розмір бюджетного призначення : 3826212.00 три мільйони вісімсот двадцять шість тисяч двісті дванадцять грн 00 коп. з ПДВ, за програмою КПКВК 3801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках», Які були виділені рішенням Кременецької міської ради №3575 від 24.12.2025 та змінами до рішення №8101 від 14 липня 2026 року.

Ціни визначена з проектно кошторисної документації що додається до обґрунтування.

ЛОТ 1 - Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» - 3188510.00 грн (три мільйони сто вісімдесят вісім тисяч п'ятсот десять грн 00 коп без ПДВ.

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 1 робота

Технічні характеристики. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства

**Провідний фахівець
із закупівель**

Вадим ГОНТАРУК

Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1
«б»(Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

107/24/26 - 3К

Том 2



(Handwritten signature)



2026 р.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола Віячеслава, 1 «б» (Коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва 2,40 %
2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у 1,113 %
3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт 15,00 %
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку 3,00 %
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8 32940,00 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8 32940,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:	4012,757	тис.грн.
будівельні роботи -	3108,992	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	249,139	тис.грн.
податок на додану вартість -	654,626	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Кушнірук М.В.

Перевірив:



Кушнірук А.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4012,757 тис. грн.
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.Наказ №1/5
(пошлання на документ про затвердження)

"16" червня 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» (Коригування)

Складений в поточних цінах станом на 11 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»	2485,281	-	-	2485,281
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	2485,281 2485,281 2485,281 2485,281	- - - -	- - - -	2485,281 2485,281 2485,281 2485,281
2	Розрахунок	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	4,963	4,963

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок	Кошти на утримання служби замовника	-	-	24,813	24,813
4	Розрахунок	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	37,220	37,220
		Разом по главі 10:	-	-	66,996	66,996
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Розрахунок	Вартість проектних робіт	-	-	8,500	8,500
6	Розрахунок	Розрахунок. Кошти на здійснення авторського нагляду БЕЗ ПДВ	-	-	9,345	9,345
7	Розрахунок	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	9,260	9,260
		Разом по главі 12:	-	-	27,105	27,105
		Разом по главах 1-12:	2485,281	-	94,101	2579,382
	Розрахунок	Кошторисний прибуток (розрахунок за Постановою, при визначенні вартості за УПВ та окремо по кошторисах)	338,902	-	-	338,902
	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (розрахунок за Постановою, при визначенні вартості за УПВ та окремо по кошторисах)	-	-	67,780	67,780
	Розрахунок	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	59,647	-	2,258	61,905
	Розрахунок	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	225,162	-	-	225,162
	Розрахунок	Разом	3108,992	-	164,139	3273,131
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	654,626	654,626
	Розрахунок	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3108,992	-	818,765	3927,757
	Розрахунок	Виконані роботи станом на 27.05.2026	-	-	85,000	85,000
	Розрахунок	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3108,992	-	903,765	4012,757



Керівник проектної організації

Кушнірук М.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Кушнірук М.В.



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.11.2)
Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола
В'ячеслава, 1 «б» (Коригування)

8_КД_ОК_02-01

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

Кошторисна вартість об'єкта 2485,281 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,92861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 943,213 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 11 червня 2026 р.

№ кошторисів ч. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю			
1 02-01-01	на будівельні роботи	2455,464	-	2455,464	4,84127	926,418
2 02-01-02	на електричні роботи	29,817	-	29,817	0,08734	16,795
-	Всього:	2485,281	-	2485,281	4,92861	943,213

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кушнірук А.В.

Керівник

Кушнірук М.В.

Склад

Кушнірук М.В.

Перевірів

Кушнірук А.В.



Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» (Коригування)
107/24/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2455,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,84127 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 926,418 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. підсилення фундаменту											
1	KP1-2-2	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін в котловані глибиною до 2 м	100 м3	0,06188	<u>128104,64</u> 121797,36	-	7927	7537	-	<u>719,8000</u> -	<u>44,54</u> -
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобіль-самоскиди	100 м3	0,06188	<u>29074,90</u> 29074,90	-	1799	1799	-	<u>183,6000</u> -	<u>11,36</u> -
3	СЗ11-10 варіант 2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,829	<u>150,78</u> -	<u>150,78</u> 34,96	1633	-	<u>1633</u> 379	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,74
4	KP7-16-3	Улаштування підсильного шару щебеневого	м3	0,5	<u>3317,10</u> 956,45	<u>564,20</u> 266,88	1659	478	<u>282</u> 133	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>2,75</u> 0,70
5	KP2-10-1	Улаштування стрічкових фундаментів із бутового каменю	1 м3	6,188	<u>4769,78</u> 1426,77	-	29515	8829	-	<u>7,1600</u> -	<u>44,31</u> -
6	KP2-3-1	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	1 м3	4,81	<u>14881,24</u> 5693,86	<u>51,17</u> 3,18	71579	27387	<u>246</u> 15	<u>29,0000</u> 0,0162	<u>139,49</u> 0,08
7	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шару	100 м2	0,03	<u>38946,02</u> 6763,14	-	1168	203	-	<u>36,5200</u> -	<u>1,10</u> -

8_КД_ЛК1_02-01.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шару	100 м2	0,048	50597,32 16507,72	-	2429	792	-	85,0300
		Разом прямі витрати по розділу 1					117709	47025	2161 527	
		Разом будівельні роботи, грн.					117709			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68523			
		всього заробітна плата, грн.					47552			
		Загальноновиробничі витрати, грн.					11772			
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					-			
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-			
		Всього будівельні роботи, грн.					129481			

		Всього по розділу 1					129481			
		Розділ 2. дах								
		демонтаж								
9	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,61	2915,58 2915,58	-	4694	4694	-	17,5500
10	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	1,61	5256,35 5256,35	-	8463	8463	-	31,6400
11	КР8-2-2	Розбирання покриттів покріплі з листової сталі	100м2	1,61	2624,03 2624,03	-	4225	4225	-	16,5700
12	КР3-39-5	карнизний вузол								
12	КР3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,234	57791,24 45184,44	-	13523	10573	-	259,8300
13	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій карнизного вузла	100м2	0,234	2987,79 863,70	-	699	202	-	4,8400
14	КР4-17-4	Улаштування підшепки стель плитами деревноволокнистими	100 м2	0,13	45996,06 21470,11	-	5979	2791	-	121,9200
15	КР4-17-5	Улаштування підшепки стель сталлю покрівленою неоцинкованою по дереву	100 м2	0,16125	9318,71 8577,25	-	1503	1383	-	50,6900
16	КР8-40-5	Улаштування брендмауерів, паралетів з листової сталі	100м	0,215	14066,26 13578,26	-	3024	2919	-	76,0900
17	С111-863 варіант 2	сталь покріпельна	м2	23,9	297,08	-	7100	-	-	-
		покрівля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР4-17-4	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	100 м2	1,61	45996,06 21470,11	-	74054	34567	-	121,9200	196,29
19	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	1,71	5696,16 5696,16	-	9740	9740	-	29,7000	50,79
20	С111-1720 варіант 6	вітробарер мембрана	м2	188,1	30,16	-	5673	-	-	-	-
21	КР8-27-1	Улаштування лат [решеткування] складної конфігурації з прозорами	100 м2	1,61	49271,01 31313,66	-	79326	50415	-	154,7500	249,15
22	КР8-27-3	Улаштування покриття з бітумної черепиці покриття складної конфігурації	100 м2	1,61	71675,86 71577,27	-	115398	115239	-	353,7300	569,51
23	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (килим підкладний)	100м2	1,61	10234,97 1186,17	-	16478	1910	-	7,1400	11,50
24	С111-40 варіант 2	бітумна черепиця двохшарова	м2	164,22	749,18	-	123030	-	-	-	-
25	КР8-40-4	Улаштування цокольного відливіє з листової сталі	100м	0,24	8011,48 7364,63	-	1923	1768	-	41,2700	9,90
26	С111-1868 варіант 2	відлив розортка 400	кг	24,24	234,78	-	5691	-	-	-	-
27	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з сталі кольорової	100м	0,22	11150,67 11150,67	-	2453	2453	-	58,1400	12,79
28	С113-990 варіант 5	Коліна до труб водостічних	шт	2	255,13	-	510	-	-	-	-
29	С113-990 варіант 3	Воронки до труб водостічних	шт	2	224,53	-	449	-	-	-	-
30	& С13-114- 1-1-ІН-Б	кронштейн ринви	шт	44	93,67	-	4121	-	-	-	-
31	С113-953- ЦГ	ринва водостічна	м	22	212,25	-	4670	-	-	-	-
32	КР8-41-2 варіант 3	Навішування водостічних труб, колін, відливіє і ліжок з готових елементів	100м	0,06	10617,49 10617,49	-	637	637	-	55,3600	3,32
33	С113-46 варіант 2	Труби водостічні діам. 100мм	м	6	195,11	-	1171	-	-	-	-
34	& С13-114- 1-1-ІН-Б	хомут труби	шт	8	93,67	-	749	-	-	-	-
35	КБ46-12-3	внутрішня сторона куполу	1т підс.	1	103735,82	9575,97	103736	47758	9576	232,6500	232,65
36	КР20-38-1	Підсилення існуючого сталельного каркасу	м2	86	47758,39	471,47	4295	3813	471	2,4024	2,40
		Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками			49,94 44,34	-			-	0,2800	24,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	КБ13-16-6 н2,4=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,86	<u>2412,59</u> 1038,02	-	2075	893	-	<u>4,7800</u>
38	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб за 2 рази	100м2	0,86	<u>35046,41</u> 22630,22	-	30140	19462	-	<u>122,2000</u>
39	КР8-27-1	Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами з дощок	100 м2	1,59	<u>49271,01</u> 31313,66	-	78341	49789	-	<u>154,7500</u>
40	КР4-17-4	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	100 м2	1,59	<u>45996,06</u> 21470,11	-	73134	34137	-	<u>121,9200</u>
41	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної парозіолції в один шар	100м2	1,69	<u>5696,16</u> 5696,16	-	9627	9627	-	<u>29,7000</u>
42	С111-1720 варіант 2	втіробарер мембрана	м2	185,9	<u>25,17</u>	-	4679	-	-	-
43	КР19-25-1	Теплоізоляція покривтів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	7,95	<u>5019,65</u> 3435,37	-	39906	27311	-	<u>18,1200</u>
44	КР8-27-1	Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами з брусків	100 м2	1,59	<u>49271,01</u> 31313,66	-	78341	49789	-	<u>154,7500</u>
45	КР8-27-3	Улаштування покривтя з листової сталі покрівлі складної конфігурації	100 м2	1,59	<u>72553,27</u> 71577,27	-	115360	113808	-	<u>353,7300</u>
46	С111-1729 варіант 2	Плити покрівельний ромб	м2	163,77	<u>2523,34</u>	-	413247	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1448164	608366	<u>9576</u> 471	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1448164			
		Всього по розділу 2					1592978			
47	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю єручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,937	<u>12779,65</u> 12779,65	-	11975	11975	-	<u>80,7000</u>
48	КР7-2-8	Розбирання цементних покривтів підлог	100м2	0,937	<u>10487,16</u> 8848,03	<u>1639,13</u> 778,94	9826	8291	<u>1535</u> 730	<u>50,8800</u> 4,0710

8_КД_ЛК1_02-01-01

8_КД_ЛК1_02.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	КБ9-72-1 1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [перегородки.]	1т	1,431	40992,52	4464,22	58660	47044	6388	167,4400
62	С113-142 варіант 2	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	М	235	32875,17	233,30	69722	-	334	1,2012
63	& С111-1920 варіант 2	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х3	М	4	176,45	-	706	-	-	-
64	КБ13-16-6 н2,4=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,54	2412,59	-	1303	561	-	-
65	КР12-54-4	Фарбування металевих конструкцій перегородки за 2 рази	100м2	0,54	1038,02	-	18925	12220	-	4,7800
		Разом прямі витрати по розділу 4		22630,22	35046,41	-			-	122,2000
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	152456	62923	6388				334	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	152456							
		всього заробітна плата, грн.	83145							
		Загальновиборобничі витрати, грн.	63257							
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.	15246							
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.	-							
		Всього будівельні роботи, грн.	167702							
		Всього по розділу 4	167702							
		Розділ 5. сходи, цоколь								
66	КР2-15-1	сходи з ганком №1	100 м3	0,00144	500969,86	-	721	163	-	657,0000
67	КБ9-72-1 1,15	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	1т	0,21029	113794,53	-	7629	6913	23	167,4400
68	КР20-12-5	Виготовлення ґратчастих конструкцій сходів	1т	0,21029	36278,44	111,51	7629	6913	4	0,1092
69	& С111-1938 варіант 2	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, озорождень	1т	0,21029	32875,17	18,99	2667	2222	272	48,0000
70	С113-10	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 120х120х4 (косор)	М	4,9	12681,51	35,02	4549	-	7	0,1785
71	варіант 2	Труба профільна 40х25х2	М	32	928,34	-	3927	-	-	-
72	& С111-1917 варіант 2	Профільна труба 40х40х3	М	29,8	122,71	-	4413	-	-	-
72	КБ34-53-1 1,15	Улаштування настилу з рифленої сталі підлга ступеньок	10м2	0,435	148,08	-	10215	4512	202	56,0050
					23483,81	463,67			13	0,1468
					10371,57	28,77				

7 Прог

1

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С111-1245 варіант 2	сталына пластина т 4мм	м2	0,125	<u>1162,38</u>	-	145	-	-	-	-
74	КБ13-16-6 н2,4=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,179	<u>2412,59</u> 1038,02	-	432	186	-	<u>4.7800</u>	<u>0,86</u>
75	КР12-54-4	Фарбування металевих конструкцій сходів за 2 рази	100м2	0,179	<u>35046,41</u> 22630,22	-	6273	4051	-	<u>122,2000</u>	<u>21,87</u>
76	КР13-26-4	Облицювання стін фасадів будівель плиткою клінкерною по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,254	<u>162367,59</u> 91426,29	-	41241	23222	-	<u>476,7000</u>	<u>121,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					82212	41269	<u>497</u> 24		<u>214,42</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					82212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40446				
		всього заробітна плата, грн.					41293				
		всього заробітних витрат, грн.					8222				
		Загальновиборничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					90434				
		всього будівельні роботи, грн.					90434				

		Всього по розділу 5					90434				
		Розділ 6. добудова									
77	КМ8-289-1	впаштування палі металеві	шт	8	<u>599,65</u> 599,65	-	4797	4797	-	<u>3,2000</u>	<u>25,60</u>
78	С1545-48 варіант 2	палі сталеві одновиткова	шт	8	<u>1031,51</u>	-	8252	-	-	-	-
79	КБ10-51-1 1,15	Упаштування конструкцій із брусіе по сталевих палях	1 м3	0,789	<u>23757,85</u> 12135,46	-	18745	9575	-	<u>73,0480</u>	<u>57,63</u>
80	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусіе(декоративна обшивка фундаменту)	1 м3	0,286	<u>17905,39</u> 6983,12	-	5121	1997	-	<u>40,8800</u>	<u>11,69</u>
81	КР2-6-3	Упаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шару	100 м2	0,0018	<u>38946,02</u> 6763,14	-	70	12	-	<u>36,5200</u>	<u>0,07</u>
82	КР7-15-5	Упаштування гідроізоляційного шару з мембрани	100м2	0,15	<u>26121,04</u> 8573,87	-	3918	1286	-	<u>50,6700</u>	<u>7,60</u>
83	КБ26-30-1 1,15	Упаштування парозізоляційного і гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки	10 м2	1,5	<u>503,87</u> 295,51	-	756	443	-	<u>1,6560</u>	<u>2,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловолокнистих	100м2	0,15	<u>24111,09</u> 6893,45	-	3617	1034	-	<u>37.7000</u> -
85	КР7-22-1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції стрічкової з плит ОСБ під лагу	100м2	0,21	<u>24808,03</u> 1285,12	-	5210	270	-	<u>7.3900</u> -
86	КР7-14-3	Укладання балок	100м2	0,09	<u>42377,72</u> 8732,80	-	3814	786	-	<u>49.5900</u> -
87	КР8-26-2	Улаштування обрешітки підлоги з прозорими із брусків	100м2	0,105	<u>10762,75</u> 5237,05	-	1130	550	-	<u>30.9500</u> -
88	КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,09	<u>56102,30</u> 12035,50	-	5049	1083	-	<u>64.9900</u> -
89	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,12	<u>9524,32</u> 2417,21	-	1143	290	-	<u>13.9000</u> -
90	КР3-47-2	Улаштування каркасних стін із колод та брусів з двобічної обшивкою плитами ОСБ	100 м2	0,3	<u>146950,92</u> 59401,54	-	44085	17820	-	<u>320.7600</u> -
91	КР3-38-5	Обшивання каркасних стін гідроізоляційною мембраною	100 м2	0,35	<u>5262,58</u> 2306,43	-	1842	807	-	<u>13.7500</u> -
92	КР3-39-6	опорядження стін бітумною черепицею	100 м2	0,25	<u>11708,05</u> 11647,25	-	2927	2912	-	<u>66.1400</u> -
93	С111-40 варіант 2	бітумна черепиця двошарова	м2	26,25	<u>749,18</u>	-	19666	-	-	-
94	КБ10-16-1 1,15	Виготовлення та установка крокв	1 м3	0,24	<u>18685,03</u> 6518,82	-	4484	1565	-	<u>38.5250</u> -
95	КР8-26-4	Улаштування лам [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	0,165	<u>12593,40</u> 4516,21	-	2078	745	-	<u>26.6900</u> -
96	КР4-17-4	Улаштування підшеки стель плитами деревноволокнистими	100 м2	0,33	<u>45996,06</u> 21470,11	-	15179	7085	-	<u>121.9200</u> -
97	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар з плівки	100м2	0,12	<u>8106,26</u> 5696,16	-	973	684	-	<u>29.7000</u> -
98	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар з мембрани	100м2	0,12	<u>8652,96</u> 5696,16	-	1038	684	-	<u>29.7000</u> -
99	КР8-37-3	Теплоізоляція покриттів та переkritтів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	100м2	0,12	<u>33957,80</u> 8814,86	-	4075	1058	-	<u>53.0600</u> -
100	КР8-30-1	Улаштування покриття з бітумної черепиці	100м2	0,165	<u>14686,91</u> 14630,01	-	2423	2414	-	<u>79.0000</u> -
101	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (килим підкладний)	100м2	0,165	<u>10234,97</u> 1186,17	-	1689	196	-	<u>7.1400</u> -
102	С111-40 варіант 2	бітумна черепиця двошарова	м2	17,58	<u>749,18</u>	-	13171	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С111-40 варіант 3	Ендовий килим Вера Венера	м2	1,7	<u>280,72</u>	-	477	-	-	-	-
104	КР4-17-5	Улаштування підшулки дашка сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,048	<u>9314,33</u> <u>8577,25</u>	-	447	412	-	<u>50,6900</u>	<u>2,43</u>
105	С111-41 варіант 2	профнастил С8	м2	4,85	<u>299,63</u>	-	1453	-	-	-	-
106	КР8-40-6	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100м	0,14	<u>4440,01</u> <u>4074,01</u>	-	622	570	-	<u>22,8300</u>	<u>3,20</u>
107	С111-829-1 варіант 4	панки примикання до стіни	м	14	<u>93,89</u>	-	1314	-	-	-	-
108	КР8-42-2	Улаштування жолобіє підвісних з сталі кольорової	100м	0,034	<u>11150,67</u> <u>11150,67</u>	-	379	379	-	<u>58,1400</u>	<u>1,98</u>
109	С113-990 варіант 4	Коліна до труб водостічних	шт	3	<u>193,93</u>	-	582	-	-	-	-
110	С113-990 варіант 3	Воронки до труб водостічних	шт	1	<u>224,53</u>	-	225	-	-	-	-
111	& С13-114- 1-1-ІН-Б варіант 9	гачки ринви	шт	10	<u>93,67</u>	-	937	-	-	-	-
112	С113-953- ЦГ	ринва водостічна	м	3,4	<u>193,89</u>	-	659	-	-	-	-
113	варіант 2 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливе і ліжок з готових елементів	100м	0,085	<u>10617,49</u> <u>10617,49</u>	-	902	902	-	<u>55,3600</u>	<u>4,71</u>
114	С113-46 варіант 2	Труби водостічні діам. 100мм	м	9	<u>195,11</u>	-	1756	-	-	-	-
115	& С13-114- 1-1-ІН-Б варіант 10	кронштейни	шт	9	<u>93,67</u>	-	843	-	-	-	-
116	КБ10-96-2 1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,0378	<u>57595,95</u> <u>54782,82</u>	-	2177	2071	-	<u>270,7330</u>	<u>10,23</u>
117	С123-199 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	3,78	<u>4942,12</u>	-	18681	-	-	-	-
118	КБ10-20-2 1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластiku, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,0116	<u>34870,08</u> <u>34789,02</u>	-	404	404	-	<u>171,9250</u>	<u>1,99</u>
119	С123-33 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	1,16	<u>3327,63</u>	-	3860	-	-	-	-
120	КР12-41-1	Полішене фарбування колером олійним розбіленим стін по дереву	100м2	0,237	<u>24356,75</u> <u>18491,22</u>	-	5773	4382	-	<u>99,8500</u>	<u>23,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	КР12-41-2	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стель по дереву	100м ²	0,09	29265,35 22643,18	-	2634	2038	-	122,2700
122	КР8-40-4	Улаштування, підвіконних відливів з листової сталі	100м	0,012	18929,48 7364,63	-	227	88	-	41,2700
123	С111-1628 варіант 2	планка зовнішнього кута	М	8,6	122,45	-	1053	-	-	-
124	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м ²	0,9	3911,30 863,70	-	3520	777	-	4,8400
Разом прямі витрати по розділу 6							224177	70116	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							224177			
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154061			
всього заробітна плата, грн.							70116			
Загальноновиробничі витрати, грн.							22416			
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							-			
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							-			
Всього будівельні роботи, грн.							246593			

Всього по розділу 6							246593			
Розділ 7. інші роботи										
125	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,724	258,13 258,13	-	2252	2252	-	1,6300
126	С311-10-М варіант 2	Перевезення сміття до 10 км	т	8,724	158,09 -	158,09	1379	-	1379 305	-
Разом прямі витрати по розділу 7							3631	2252	1379 305	0,1610
Разом будівельні роботи, грн.							3631			
в тому числі:										
всього заробітна плата, грн.							2557			
Загальноновиробничі витрати, грн.							363			
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							-			
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							-			
Всього будівельні роботи, грн.							3994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 7					3994				
		Разом прямі витрати по кошторису					2232243	920309	29396 6109		4809,92 31,35
		Разом будівельні роботи, грн.					2232243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1282538				
		всього заробітна плата, грн.					926418				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					223221				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2455464				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					2455464				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4841,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					926418				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук А.В.

Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б» (Коригування)
107/24/26

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на електричні роботи

капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,817 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08734 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 16,795 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.					
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР17-7-2	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях Труба гофрована ФП 25 мм посилена	100м	0,6	<u>17491,94</u> 17293,32	<u>191,03</u> 11,85	10495	10376	<u>115</u> 7	<u>90,1680</u> 0,0605	<u>54,10</u> 0,04			
2	& С1530-2- 13-Ю варіант 2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубу Кабель ВВГ-П 3 x 1,5 ПК нгд	м	60	<u>15,81</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубу	100м	0,6	<u>2146,38</u> 2037,12	<u>-</u> -	1288	1222	<u>-</u> -	<u>11,5680</u> -	<u>6,94</u> -			
4	С157-302 варіант 2	Кабель ВВГ-П 3 x 1,5 ПК нгд	1000м	0,06	<u>30620,70</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	КМ8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевої конструкції під кулолом з лампю потужністю 500	100 шт	0,02	<u>138025,91</u> 116553,60	<u>1394,79</u> 86,55	2761	2331	<u>28</u> 2	<u>576,0000</u> 0,4416	<u>11,52</u> 0,01			
6	& С1547-7- 1-4Ш варіант 2	прожектор світлодіодний	шт	2	<u>1968,72</u> -	<u>-</u> -	3937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2712 - 29817				

		Всього по кошторису					29817				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16795				

Склав

_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.

Перевірів

_____ [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук А.В.

Будова - Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б»(Коригування)

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4784,32	191,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	112,89	191,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,26	192,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,14	217,14			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	-	-			
9.1		загальновиrobничих витрат	люд.год	-	-			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-			
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-	-			
9.4		у зимовий період	люд.год	-	-			
		у літній період	люд.год	-	-			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	4928,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середній розряд робіт			розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ204-201 варіант 2	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,75074	362,96			
11	КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,8144	63,17			
12	КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	7,5306	63,17			
13	КБМ204-1000 варіант 2	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	99,1263	159,44			
14	КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	20,69305	466,28			
15	КБМ233-201 варіант 2	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,144	7,56			
16	КБМ233-345 варіант 2	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,37868	132,75			
17	+КБМ233-803 варіант 2	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,23265	8,83			
18	СЗ11-10 варіант 2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,829	150,78			
19	СЗ11-10-М варіант 2	Перевезення сміття до 10 км	т	8,724	158,09			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
20	КБМ203-203 варіант 2	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т (Гідравлічна рідина: 0,06 кг, Мاستильні матеріали: 0,01 кг) (Гідравлічна Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН (1,25 т))	маш. год	1,81				
21	КБМ203-402 варіант 2	(Електроенергія: 0,65 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т)	маш. год	4,8				
22	КБМ203-403 варіант 2	(Електроенергія: 0,69 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	30,69				
23	КБМ203-405 варіант 2	(Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ211-101 варіант 2	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,043848				
25	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мاستильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	34,805419				
26	КБМ233-1100 варіант 2	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	17,4604				
27	КБМ270-50 варіант 2	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	1,775448				
28	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год) (Електроенергія: 0,30 кВт·год)	маш. год	4,65924				
29	КБМ270-106 варіант 2	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,3528586				
30	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	4,855557				
31	КБМ270-116 варіант 2	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	5,8094				
32	КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год) (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	0,333154				
33	КБМ270-121 варіант 2	Машини мозаїчно-шліфувальні (Електроенергія: 0,41 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 0,41 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	30,656				
34	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш. год	2,384444				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
35	+&C13-114-1-1-ИН-Б варіант 7	хомут труби	шт	8	93,67	91,67	0,16	1,84
36	+&C13-114-1-1-ИН-Б варіант 8	кронштейн ринви	шт	44	93,67	91,67	0,16	1,84
37	+&C13-114-1-1-ИН-Б варіант 9	гачки ринви	шт	10	93,67	91,67	0,16	1,84
38	+&C13-114-1-1-ИН-Б варіант 10	кронштейни	шт	9	93,67	91,67	0,16	1,84

8_КД_ВР3К

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+8С100-1503-2001-9 варіант 2	Автомат ПФ С 1р 16А 6кА	шт	3	119,10	116,60	0,16	
40	+8С100-1507-3028-О варіант 2	Світильник ЛЕД	шт	2	826,69	810,00	0,48	
41	+8С100-1517-23-Р варіант 2	Бокс пласт ПІН на 6 модул зовн	шт	1	314,99	308,00	0,81	
42	+8С100-290902-57-Ц варіант 2	Вимикач ZIRVE білий 1-й Fіxіlіne	шт	3	86,91	85,00	0,21	
43	+С111-40 варіант 2	бітумна черепиця двошарова	м2	208,05	749,18	730,10	4,39	
44	+С111-40 варіант 3	Єндовий килим Врaвa Венeрa	м2	1,7	280,72	270,83	4,39	
45	+С111-41 варіант 2	профнастил С8	м2	4,85	299,63	290,00	3,75	
46	+С111-78 варіант 2	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,003	20601,63	19552,17	645,51	
47	+С111-90 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0151488	76239,27	74344,75	399,63	
48	+С111-91 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000014	72661,61	70837,24	399,63	
49	+С111-164 варіант 2	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х60 мм	т	0,0042	58909,49	57354,77	399,63	
50	+С111-176 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,001323	44032,42	42769,41	399,63	
51	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000922	56772,90	55260,08	399,63	
52	+С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0314716	51864,82	50448,23	399,63	
53	+С111-192 варіант 2	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,00102	60795,79	59204,09	399,63	
54	+С111-194 варіант 2	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,005325	51182,48	49779,27	399,63	
55	+С111-195 варіант 4	Цвяхи толеві круглі 3,0х40 мм	т	0,00322	49296,17	47929,95	399,63	
56	+С111-220-ЦГ варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	кг	28,74	48,13	46,60	0,59	
57	+С111-307 варіант 2	Підкладковий килим ОРЕОЛ для бітумної черепиці	м2	204,125	77,35	75,33	0,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	5,89661	35,75	28,41	6,64	0,70
59	+С111-387-1 варіант 2	фарба чорна емаль захисна	т	0,064739	291306,24	285000,00	594,35	5711,89
60	+С111-449-1 варіант 2	фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0087966	152290,41	148709,97	594,35	2986,09
61	+С111-503 варіант 2	мембраноутворююча пропитка	т	0,01437	204484,16	199800,00	674,67	4009,49
62	+С111-562 варіант 2	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові,	м2	9,18	373,13	364,18	1,63	7,32
63	+С111-609 варіант 2	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	24,63	111,27	108,48	0,61	2,18
64	+С111-612 варіант 2	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,056134	40703,82	39300,65	605,06	798,11
65	+С111-627 варіант 2	Розчинник	т	0,0042633	175048,09	171000,00	615,77	3432,32
66	+С111-627 варіант 3	Оліфа комбінована К-2	т	0,0030567	76180,47	74070,97	615,77	1493,73
67	+С111-683 варіант 2	Плити ОСБ товщина 10 мм	1000м2	0,46572	230616,80	222225,00	3869,90	4521,90
68	+С111-782 варіант 4	Покровки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,029239	58775,12	57223,04	399,63	1152,45
69	+С111-783 варіант 4	Покровки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0007896	52831,68	51396,13	399,63	1035,92
70	+С111-797 варіант 3	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001051	25085,71	24278,79	315,04	491,88
71	+С111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00156	42024,52	40885,47	315,04	824,01
72	+С111-823 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,001392	27388,26	26536,20	315,04	537,02
73	+С111-829-1 варіант 3	відлив підвіконний	м	1,212	112,25	110,00	0,05	2,20
74	+С111-829-1 варіант 4	планки примикання до стіни	м	14	93,89	92,00	0,05	1,84
75	+С111-851 варіант 2	Пергамін покрівельний П-350	м2	22,791	34,67	33,58	0,41	0,68
76	+С111-856-1 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	18,036	43,77	41,33	1,58	0,86
77	+С111-863 варіант 2	сталь покрівельна	м2	23,9	297,08	290,00	1,25	5,83
78	+С111-864 варіант 2	Скляноберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	11,32404	67,14	64,57	1,25	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	
79	+С111-1109 варіант 2	Рифлений лист т 4мм	т	0,14442	31796,48	31244,74	315,04	
80	+С111-1245 варіант 2	сталына пластина т 4мм	м2	0,125	1162,38	1135,00	4,59	
81	+С111-1305 варіант 2	зміцнююче полімерцементне покриття топінг	т	0,2874	12688,99	12000,00	440,19	
82	+С111-1330 варіант 2	кількі цемент морозостійкий	т	0,169	15748,99	15000,00	440,19	
83	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00017	68746,74	66999,13	399,63	
84	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0007846	164647,22	161012,08	406,76	
85	+С111-1515 варіант 3	Електроди	т	0,00452124	152657,48	150000,00	406,76	
86	+С111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,03	167202,69	163517,45	406,76	
87	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,0307665	163034,90	159431,38	406,76	
88	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,000104	67853,00	66115,79	406,76	
89	+С111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,003741	163740,95	160123,58	406,76	
90	+С111-1600 варіант 2	Бензин розчинник	т	0,00559	54998,66	53315,19	605,06	
91	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	1,2524	202,92	198,88	0,06	
92	+С111-1628 варіант 2	планка зовнішнього кута	м	8,6	122,45	120,00	0,05	
93	+С111-1639 варіант 2	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,4293	95,15	92,98	0,30	
94	+С111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0082	725,38	710,28	0,88	
95	+С111-1708 варіант 2	Ключа просочене	кг	4,686	100,74	98,15	0,61	
96	+С111-1720 варіант 2	вітробарер мембрана	м2	185,9	25,17	24,45	0,23	
97	+С111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова	м2	48,2	21,91	21,25	0,23	
98	+С111-1720 варіант 5	Плівка підрозізоляційна	м2	109,787	20,63	20,00	0,23	
99	+С111-1720 варіант 6	вітробарер мембрана	м2	188,1	30,16	29,34	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+С111-1727 варіант 2	Плитки фасадні керамічні кольорові, клінкерна	м2	25,654	598,64	575,98	10,92	11,74
101	+С111-1729 варіант 2	Плити покрівельний ромб	м2	163,77	2523,34	2473,06	0,80	49,48
102	+С111-1762 варіант 2	Толь з крупнозернистою посилкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,7012	39,90	38,74	0,38	0,78
103	+С111-1824 варіант 2	металеві конструкції підсилення швеллер 8 і комплектуючі	т	1	40197,28	39583,00	315,04	299,24
104	+С111-1844 варіант 2	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,00018379	165970,06	164377,74	356,81	1235,51
105	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00202174	125320,76	122494,24	369,25	2457,27
106	+С111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00012852	731741,40	717027,57	365,96	14347,87
107	+С111-1853-2 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000213	56899,99	55415,05	369,25	1115,69
108	+С111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,03832	52376,53	50980,29	369,25	1026,99
109	+С111-1853-7 варіант 2	Цвяхи покрівельні 3,5 х 90 мм	т	0,0001238	73855,67	72038,27	369,25	1448,15
110	+С111-1868 варіант 2	відлив розгортка 400	кг	24,24	234,78	230,00	0,18	4,60
111	+С111-1892 варіант 2	Шліфкруги	шт	7	21,08	20,66	0,01	0,41
112	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,012696	26307,59	25149,21	642,54	515,84
113	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,171	116,58	113,65	0,64	2,29
114	+&С111-1917 варіант 2	Профільна труба 40х40х3	м	29,8	148,08	145,92	1,06	1,10
115	+&С111-1920 варіант 2	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х3	м	4	176,45	173,78	1,36	1,31
116	+&С111-1938 варіант 2	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 120х120х4 (косоур)	м	4,9	928,34	916,91	4,52	6,91
117	+С112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,251594	6841,31	6400,00	307,17	134,14
118	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, 50х50 з кроком 1000	м3	3,18	8769,17	8333,33	263,90	171,94
119	+С112-24 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,1346	8769,17	8333,33	263,90	171,94
120	+С112-25 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,030565	8769,17	8333,33	263,90	171,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+С112-26 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,2115	8769,17	8333,33	263,90	
122	+С112-28 варіант 3	Бруси обрізані 120х60	м3	0,5322857	8769,17	8333,33	263,90	
123	+С112-28 варіант 4	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0144	8769,17	8333,33	263,90	
124	+С112-28 варіант 5	фальш-брус	м3	0,286	10469,18	10000,00	263,90	
125	+С112-32 варіант 2	Бруси, стійки, підкоси	м3	0,789	8769,17	8333,33	263,90	
126	+С112-48 варіант 2	Дошки 150х30	м3	0,19	9959,18	9500,00	263,90	
127	+С112-59 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,1992	8769,17	8333,33	263,90	
128	+С112-60 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2405	8769,17	8333,33	263,90	
129	+С112-61 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0009936	8769,17	8333,33	263,90	
130	+С112-78 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,8658	8769,17	8333,33	263,90	
131	+С112-82 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0327964	8769,17	8333,33	263,90	
132	+С112-85 варіант 2	балки дерев'яні 160х60	м3	0,286	9959,18	9500,00	263,90	
133	+С112-136 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	6,4	8769,17	8333,33	263,90	
134	+С112-284 варіант 2	Колоди будівельні	м3	0,038984	2399,85	2045,62	307,17	
135	+С112-285 варіант 2	Бруски обрізані хвойних порід, 50х50	м3	0,1	8769,17	8333,33	263,90	
136	+С113-10 варіант 2	Труба профільна 40х25х2	м	32	122,71	118,40	3,40	
137	+С113-46 варіант 2	Труби водостічні діам. 100мм	м	15	195,11	190,00	1,28	
138	+С113-142 варіант 2	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	235	296,69	292,78	1,70	
139	+С113-953-ЦГ варіант 2	ринва водостічна	м	3,4	193,89	190,00	0,09	
140	+С113-953-ЦГ варіант 3	ринва водостічна	м	22	212,25	208,00	0,09	
141	+С113-990 варіант 3	Воронки до труб водостічних	шт	3	224,53	220,00	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+С113-990 варіант 4	Коліна до труб водостічних	шт	3	193,93	190,00	0,13	3,80
143	+С113-990 варіант 5	Коліна до труб водостічних	шт	2	255,13	250,00	0,13	5,00
144	+С114-1-У варіант 2	Мінвата товщ. 120мм 30кг/м3 Ізоват	м3	3,6	1637,39	1560,00	45,28	32,11
145	+С114-4-У варіант 2	Мінвата товщ. 150мм 30кг/м3 Ізоват	м3	3,373	1641,86	1560,00	49,67	32,19
146	+С114-5-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	8,109	1551,95	1438,65	82,87	30,43
147	+С114-92 варіант 2	Повсть будівельна	т	0,0036	74168,00	72193,24	520,49	1454,27
148	+С123-33 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	1,16	3327,63	3250,00	12,38	65,25
149	+С123-199 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	3,78	4942,12	4825,00	20,22	96,90
150	+С123-352 варіант 2	Плітнуса, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	12,36	68,85	67,15	0,35	1,35
151	+С123-514-У варіант 2	Цити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,97128	503,66	503,66	-	-
152	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматура сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2192	32961,34	32000,00	315,04	646,30
153	+С124-65 варіант 2	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 10 мм	т	0,8119	33471,34	32500,00	315,04	656,30
154	+С147-29 варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0,019677	4508,16	4388,26	31,50	88,40
155	+С157-302 варіант 2	Кабель ВВГ-П 3 х 1,5 ПК нгд	1000м	0,06	30620,70	30000,00	20,29	600,41
156	+С1113-6 варіант 2	вогнезахисний матеріал Біофлейм	т	0,035082	92351,62	90000,00	540,80	1810,82
157	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,014211	123542,06	120445,00	674,67	2422,39
158	+С1113-77 варіант 2	Розчинник	т	0,0023685	174971,62	171000,00	540,80	3430,82
159	+С1113-107 варіант 2	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,00072	144745,64	141232,82	674,67	2838,15
160	+С1113-292 варіант 2	Паста антисептична	т	0,0125746	54094,63	52439,60	594,35	1060,68
161	+С1421-9474 варіант 2	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	2,1132	1407,99	728,36	652,02	27,61
162	+С1421-9476 варіант 2	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,0566	1252,56	575,98	652,02	24,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+С1421-9478 варіант 2	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,5	1015,45	343,52	652,02	1
164	+С1421-9478 варіант 3	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	11,24	1317,86	640,00	652,02	2
165	+С1421-9479-1 варіант 2	Клинець, марка 300	м3	1,08008	1503,00	728,36	745,17	2
166	+С1421-9479-2 варіант 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,16016	1503,00	728,36	745,17	2
167	+С1421-9555 варіант 2	Камінь бутовий М400-600	м3	6,37364	2064,32	1185,53	838,31	4
168	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	10,416	979,50	400,00	560,29	1
169	+С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,14688	3406,98	2400,00	940,18	1
170	+С1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,9062	3506,15	2497,22	940,18	6
171	+С1424-11636 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	9,5574	3506,15	2497,22	940,18	6
172	+С1425-11680 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,01834	2183,15	1278,51	861,83	4
173	+С1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05538	3409,54	2480,86	861,83	6
174	+С1425-11687 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М25	м3	1,60888	2567,79	1655,61	861,83	6
175	+&С1512-1-8-Ц варіант 2	Коробка інст набір 1-на РLANK + шуруп 850_С) МВ001	шт	3	12,20	11,60	0,36	6
176	+&С1512-13-3-4М варіант 2	Розетка ZIRVE біла 2-а з/з Fixline	шт	3	81,62	80,00	0,02	6
177	+&С1530-2-13-Ю варіант 2	Труба гофрована ФП 25 мм посилена	м	60	15,81	15,00	0,50	6
178	+С1544-92 варіант 3	Стрічка ізоляційна "Тара"	кг	0,006	135,28	131,73	0,90	1
179	+&С1544-92-1 варіант 2	Стрічка ізоляційна	шт	1	48,78	46,92	0,90	1
180	+С1545-48 варіант 2	Пала сталева оновиткова	шт	8	1031,51	1000,00	11,28	1

8_КД_ВРЗК

Сим
Сим
По

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+С1545-131 варіант 2	Наконечники ПН-1, П-1	100шт	0,0612	777,45	761,94	0,27	15,24
182	+С1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	2,04	66,14	64,57	0,27	1,30
183	+С1545-207 варіант 2	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,013	5774,02	5498,89	161,91	113,22
184	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,74554	65,46	54,24	9,94	1,28
185	+С1547-1 варіант 2	Лампи розжарювання	шт	2,04	29,33	28,41	0,34	0,58
186	+&С1547-7-1- 4ш	прожектор світлодіодний	шт	2	1968,72	1930,00	0,12	38,60
187	варіант 2 +С1555-108	Мембрана гідроізоляційна TM Strotex	м2	65,25	26,88	25,33	1,02	0,53
188	варіант 2 +&С1555-120	саморізи	шт	1537	1,22	1,20	-	0,02
189	варіант 2 +&С1555-120	дюбеля	шт	86	1,22	1,20	-	0,02
190	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	62,5148	8,95857	8,95857		
191	С1999-9005		кг	1,4696	162,15	162,15		
192	С1999-9006		кг	0,1086	147,53	147,53		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 червня 2026 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук А.В.

Будівництво: Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» (Коригування.)



Дефектний Акт

на капітальний ремонт

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»			
	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи			
	підсилення фундаменту			
1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін в котловані глибиною до 2 м	100 м3	0,06188	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,06188	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,829	
4	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	
5	Улаштування стрічкових фундаментів із бугрового каменю	1 м3	6,188	
6	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	1 м3	4,81	
7	Улаштування горизонтальної підрозілки фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,03	
8	Улаштування вертикальної підрозілки фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,048	
	дах			
	демонтаж			
9	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,61	
10	Розбирання лат [решетування] з дошок суцільних	100м2	1,61	
11	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	1,61	
	карнизний вузол			
12	Улаштування карнизів	100 м2	0,234	
13	Вогнезахист дерев'яних конструкцій карнизного вузла	100м2	0,234	

2

1	2	3	4	5
14 Улаштування підшивки стель плитками деревноволокнистими		100 м2	0,13	
15 Улаштування підшивки стель сталюго покрівельною неоцинкованою по дереву		100 м2	0,16125	
16 Улаштування брандмауерів, парпетів з листової сталі		100м	0,215	
покрівля				
17 Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими		100 м2	1,61	
18 Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар		100м2	1,71	
19 Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами		100 м2	1,61	
20 Улаштування покриття з бітумної черепиці покрівлі складної конфігурації		100 м2	1,61	
21 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (килим підкладний)		100м2	1,61	
22 Улаштування цокольного відливів з листової сталі		100м	0,24	
23 Улаштування жолобів підвісних з сталі кольорової		100м	0,22	
24 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів		100м	0,06	
внутрішня сторона куполу				
25 Підсилення існуючого сталюго каркасу		1 т підс.	1	
26 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками		м2	86	
27 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021		100м2	0,86	
28 Фарбування металевих грат, рам, труб за 2 рази		100м2	0,86	
29 Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами з дощок		100 м2	1,59	
30 Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими		100м2	1,69	
31 Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар		м3	7,95	
32 Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо		100 м2	1,59	
33 Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами з брусків		100 м2	1,59	
34 Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації				
підлога				
35 Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм		100м2	0,937	
36 Розбирання цементних покриттів підлог		100м2	0,937	
37 Улаштування підстильного шару піщаного		м3	9,3	
38 Улаштування підстильного шару щебеневого		м3	11,24	
39 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової		10 м2	9,37	
40 Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2		100м2	0,937	
41 На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати		100м2	0,937	
42 Армвання стяжки дротяною сіткою		м2	95,8	
43 Залізнення цементних покриттів (топінг)		100м2	0,958	
44 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів		100м2	0,958	
45 Грунтування бетонної поверхні		100м2	0,958	
46 Покриття підлог лаком пропиткою поверхні за 1 раз		100 м	0,213	
47 Улаштування деформаційних вертикальних швів				
декоративна перегородка				
48 Монтаж перегородок сталюх консолюх, сітчастих		100м2	0,188	
49 Виготовлення ґратчастих конструкцій [перегородка]		1т	1,431	
50 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021		100м2	0,54	

1	2	3	4	5
51	фарбування металевих конструкцій перегородки за 2 рази сходи, цоколь	100м2	0,54	
	сходи з ганком №1			
52	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,00144	
53	Виготовлення протастих конструкцій сходів	1т	0,21029	
54	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,21029	
55	Улаштування настилу з рифленої сталі підла ступеньок	10м2	0,435	
56	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,179	
57	Фарбування металевих конструкцій сходів за 2 рази	100м2	0,179	
58	Облицювання стін фасадів будівель плиткою клінкерною по бетонній і цегляній поверхні добудова	100м2	0,254	
59	влаштування палі металевої	шт	8	
60	Улаштування конструкції із брусів по сталевих папях	1 м3	0,789	
61	Установлення елементів каркасу із брусів(декоративна обшивка фундаменту)	1 м3	0,286	
62	Улаштування горизонтальної підроізляційї фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,0018	
63	Улаштування підроізляційного шару з мембрани	100м2	0,15	
64	Улаштування парозізляційного і підроізляційного шару плоских поверхонь з плівки	10 м2	1,5	
65	Улаштування суцільної теплоізляційї та звукоізляційї з плит або матів мінераловатних або скловолкнистих	100м2	0,15	
66	Улаштування теплоізляційї та звукоізляційї стрічкової з плит ОСБ під лаги	100м2	0,21	
67	Укладання балок	100м2	0,09	
68	Улаштування обрешітки підлоги з прозорами із брусків	100м2	0,105	
69	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,09	
70	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,12	
71	Улаштування каркасних стін із колод та брусів з двобічною обшивкою плитами ОСБ	100 м2	0,3	
72	Обшивання каркасних стін підроізляційною мембраною	100 м2	0,35	
73	опорядження стін бітумною черепицею	100 м2	0,25	
74	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	0,24	
75	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	0,165	
76	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	100 м2	0,33	
77	Улаштування обклеювальної парозізляційї в один шар з плівки	100м2	0,12	
78	Улаштування обклеювальної парозізляційї в один шар з мембрани	100м2	0,12	
79	Теплоізляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	100м2	0,12	
80	Улаштування покриття з бітумної черепиці	100м2	0,165	
81	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (килим підкладний)	100м2	0,165	
82	Улаштування підшивки дашка сталю покрівельною неозцинкованою по дереву	100 м2	0,048	
83	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100м	0,14	
84	Улаштування жолобів підвісних з сталі кольорової	100м	0,034	
85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,085	
86	Установлення металевих дверей	100м2	0,0378	
87	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластиду, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,0116	

1	2	3	4	5
88	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін по дереву	100м2	0,237	
89	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стель по дереву	100м2	0,09	
90	Улаштування, підвіконних відливів з листової сталі	100м	0,012	
91	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2	0,9	
інші роботи				
92	Навантаження сміття вручну	1 т	8,724	
93	Перевезення сміття до 10 км	т	8,724	
Кошторис №02-01-02 на електричні роботи				
1	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	
2	Затягування першого проводу перебізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,6	
3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції під куполом з лампою потужністю 500	100 шт	0,02	
4	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,03	
5	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	
6	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,02	
7	Шафа [пульв] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	

Склад:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Кушнірук М.В.

Перевірів:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Кушнірук А.В.



Звіт з аналізу цін

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
(назва організації)

Капітальний ремонт «спорудн сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» (Корегування)
(наименование объекта бюджетирования)

Піданий станом на 18.05.2026 року

Код ресурсу згідно з ідентифікатором	Найменування ресурсу згідно з ідентифікатором	Одиниця виміру згідно з ідентифікатором	Джерело аналізу цін	Комерційна назва ресурсу	Тип поставальника (виробник, офіційний представник, дистриб'ютор, тощо)	Код ЄДРПОУ (РНОКПП) поставальника	Найменування поставальника	Регіон поставчання (КАТОТТ)	Випускна ціна за одиницю виміру згідно з ідентифікатором, грн. (без ПДВ)	Середня ціна без врахування ТТВ без ПДВ	Обґрунтування (за потреби)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-575	Плити покрівельний ромб	м2	комерційна пропозиція	Плити покрівельний ромб	Посередник	3235201195	ФОП Бойко Олег Ігор	Кременець 6123480700	2487,50	2473,06	не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Плити покрівельний ромб	Посередник	2812618072	ФОП Юрчик Василь В	Кременець 6123480700	2515,01		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Плити покрівельний ромб	Посередник	3281617434	ФОП Мендалок Волод	Кременець 6123480700	2416,67		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Плити покрівельний ромб	Посередник	3235201195	ФОП Бойко Олег Ігор	Кременець 6123480700	766,67		не платник ПДВ
-566-3	бітумна черепиця двошарова	м2	комерційна пропозиція	бітумна черепиця двошарова	Посередник	2812618072	ФОП Юрчик Василь В	Кременець 6123480700	755,00	730,10	не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	бітумна черепиця двошарова	Посередник	3281617434	ФОП Мендалок Волод	Кременець 6123480700	668,63		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	бітумна черепиця двошарова	Посередник	3235201195	ФОП Бойко Олег Ігор	Кременець 6123480700	226,67		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	бітумна черепиця двошарова	Посередник	3235201195	ФОП Бойко Олег Ігор	Кременець 6123480700	226,67		не платник ПДВ

00-262	ОSB-3 - плити навантажувані для використання в вологих умовах умових т. 10мм	м2	комерційна пропозиція	ОSB-3 - плити навантажувані для використання в вологих умовах умових т. 10мм	Посередник	2812618072	ФОП Юрчик Василь В	Кременець 6123480700	256,00	222,22	не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	ОSB-3 - плити навантажувані для використання в вологих умовах умових т. 10мм	Посередник	3281617434	ФОП Мендялок Волод	Кременець 6123480700	184,00		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3мм	Посередник	3235201195	ФОП Бойко Олег Ігор	Кременець 6123480700	281,66		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3мм	Посередник	2812618072	ФОП Юрчик Василь В	Кременець 6123480700	315,00	292,78	не платник ПДВ
3-142	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3мм	м	комерційна пропозиція	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3мм	Посередник	3281617434	ФОП Мендялок Волод	Кременець 6123480700	281,67		не платник ПДВ
			комерційна пропозиція	Труби сталеві зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3мм	Посередник						

ЮВНИК

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

директор

Льчишин В. В.



==

Розрахунок класу наслідків об'єкту : Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, «б»(Коригування)

1.Надається до проектно-кошторисної документації: Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б(Коригування)

Замовник: Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник

2. Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті - N_i

Вважається, що на об'єкті постійно перебувають люди, якщо вони там знаходяться більше восьми годин на добу та не менше 150 днів на рік (загалом не менше 1 200 годин за рік) складає:

$$N_i = 0 \text{ осіб}$$

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, відповідно до таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкт будівництва - відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС 1.

1. Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті - N_2

Особами, які періодично відвідують об'єкт, вважають тих, які перебувають на ньому не більше восьми годин на добу протягом не більше ніж 150 днів на рік (загалом від 450 до 1 200 годин за рік) складає:

$$N_2 = 100 \text{ осіб (перебування відпочиваючих)}$$

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, відповідно до таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкт будівництва — відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

2. Кількість осіб, які знаходяться зовні об'єкта - N_3

Небезпечним для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об'єкта, є можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби. N_3 визначають як кількість осіб, що постійно перебувають та періодично перебувають на об'єкті кількість осіб, що перебувають зовні об'єкта складає:

$$N_i + N_2 = N_3$$

$$N_3 = 100 \text{ осіб}$$

За кількість осіб, які перебувають зовні об'єкту, відповідно до таблиці 1 ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкт будівництва — відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

3. Визначаємо обсяг можливого економічного збитку у мінімальних розмірах заробітної плати (м.р.з.п.).

Балансова вартість будівлі: грн.

Розрахункова вартість об'єкту згідно ЗКР складає — 3815,798 грн.

Прогнозовані збитки визначаються за формулою:

$$\Phi = 0,225 \sum_{i=1}^n P_i$$

де $n=1$ — кількість видів основних фондів;

$$\Phi = 0,45 \times 3815798 \times (1 - 0,5 \times 100 \times 0,01) = 858555 \text{ тис.грн.}$$

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:
 $858555 / 8647 = 99 \text{ м.р.з.п.}$

Де м.р.з.п.=8647 грн. станом на травень 2026р.

$$\Phi = 99(\text{м.р.з.п.}) < 2500 \text{ м.р.з.п.}$$

Визначена сума не перевищує обсяг припустимого економічного збитку класу наслідків (відповідальності) СС1<2500м.р.з.п.

Об'єкт: Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»(Коригування)нерозташований в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної Спадщини. Будівля не є об'єктом підвищеної екологічної небезпеки.

5. Відповідно до ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкт будівництва встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

Висновок: Об'єкт Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»(Коригування)- відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Замовник



Льчишин В.В.

Генпроектувальник

ФОП Кушнірук М.В.



Головний архітектор проекту

Кушнірук А.В.



Завдання на проектування

16 травня 2026



№ П/П	Назва	Рішення
1	Назва та місцезнаходження об'єкту.	Капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» (Коригування)
2	Підстава для проектування.	Договір на виконання проектних робіт
3	Вид будівництва.	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
5	Дані про проектувальника (генерального проектувальника).	ФОП Кушнірук М.В.
6	Дані про підрядника	відсутні
7	Стадійність проектування.	Одностадійне (робочий проект)
8	Інженерні вишукування	немає
9	Вихідні дані про особливі умови будівництва	Особливих умов не має. Даним проектом передбачено капітальний ремонт «споруди сцени» «Черепашки», який не передбачає збільшення навантажень на фундаменти, мережі тепло-, водо-, електропостачання, та втручання в несучі огорожувальні конструкції, та інженерні мережі загального користування об'єктом без повного призупинення його використання за функціональним призначенням
10	Клас наслідків і класифікатор будівлі	клас наслідків (відповідальності) об'єкта-СС1, табл.1 ДСТУ 8855:2019 Класифікація об'єкту згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000 №507, . Будівлі для публічних виступів та інші-1261.9
11	Основні архітектурно-планувальні, містобудівні вимоги і характеристики проектного об'єкту	Провести ремонт споруди сцени «Черепашки» а саме : даху, купола, підлог, сходів, ремонт електроосвітлення. (Коригування кошторису) Благоустрій і лавки які були враховані попередньо в проекті будуть виконані коштами поточного ремонту. Кошторисну зарплату прийняти в розмірі 32940грн. В зведений кошторисний розрахунок включити 1. кошти на утримання замовника і здійснення технічного нагляду 2. кошти на здійснення авторського нагляду 3. кошти на проведення процедури закупівлі 4. кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва 5. кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
12	Черговість будівництва.	В одну чергу
13	Потужність або характеристика об'єкту, виробнича програма	-
14	Вимоги до благоустрою майданчика	Немає
15	Вимоги для малобільних груп населення	Не передбачати

Погоджено:

Інженер-проектувальник



М.В. Кушнірук



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник

вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003; тел./факс: 2-37-58,
E-mail: diazkre@gmail.com web-site: <https://krem-reserve.te.ua> код згідно з ЄДРПОУ 26024191

27 травня 2026 р. №01/1-06/281

ФОП КУШНІРУК М. В.

Бухгалтерська довідка

Затрати на капітальний ремонт «Споруди сцени «Черепашки» за адресою: м.
Кременець, вул.. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

№ п/п	Рік	Сума	Призначення платежу
1	2024	85000,00	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт «Споруди сцени «Черепашки» за адресою: м. Кременець, вул.. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»
Всього:		85000,00	

Директор



Василь ІЛЬЧИШИН

Вікторія РОМАНІШИН
0682250960