

КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
(КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДІАЗ)

Погоджено

Директором Кременецько-Почаївського
Державного історико-архітектурного заповідника

Василь ІЛЬЧИШИН

серпень 2026 року

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування місцезнаходження та код Замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник

Код ЄДРПОУ 26024191

47003, Україна, Тернопільська область, місто Кременець,

вул. Козубського, Будинок 6

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частини предмета закупівлі за наявності Поточний ремонт лавок « споруди сцени» «Черепашки за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» «Єдиний закупівельний словник»), ДК 021:2015 «45450000-6» Інші завершальні будівельні роботи

Вид процедури закупівлі : «Відкриті торги з особливостями»

UA-2026-08-20-003415-a

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 47003, Тернопільська область, м. Кременець, вул. Чорновола В'ячеслава 1 «Б» ,.

Розмір бюджетного призначення : 1705408.00 (один мільйон сімсот п'ять тисяч чотириста вісім грн) 00 коп. з ПДВ, за програмою КПКВК 3801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках».

Ціни визначена з проектно кошторисної документації що додається до обґрунтування.

ЛОТ 1 - Поточний ремонт лавок « споруди сцени» «Черепашки за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б» - 1421173.33 (один мільйон чотириста двадцять одна тисяча сто сімдесят три гривні) 33 коп. без ПДВ

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 1 послуга

Технічні характеристики. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства

**Провідний фахівець
із закупівель**

Вадим ГОНТАРУК

Міністерство сертифікат №007050

Проектна організація ФОП Кушнірук М.В.

Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Шифр проекту - 039-4/2026

Том 1



Керівник
Кушнірук Марія
Василівна
7782419428

Кушнірук М.В.

2026

Інженер-проектувальник



Пояснювальна записка до

інвесторської кошторисної документації на будівництво

Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

Місцезнаходження об'єкту: _____

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» із врахуванням змін 1-4;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (КНУ РЕКНБ);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (КНУ РЕКНР);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (КНУ РКНЕМ);

Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на 24.05.2026 на підставі наступних вихідних даних:

1. Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті:
 - на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні (п.5.10 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
2. Витрати на доставку матеріальних ресурсів розраховані:
 - за усередненими показниками транспортних витрат на 1 т вантажу (п.4.12 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
3. Заготівельно-складські витрати розраховані:
 - за процентними показниками до кошторисної вартості матеріалів (п.4.13 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
4. Витрати на експлуатацію машин і механізмів визначені:
 - із застосуванням показників вартості 1-ї машинно-години в поточних цінах (п.4.8 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
5. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:
 - в розмірі 23812,34 грн. для розряду робіт 3.80 (виходячи із середньомісячної норми робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, з урахуванням положень «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», при 40-годинному робочому тижню, 171,75 люд.год) (п.4.2 – 4.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
6. Загальноновиробничі витрати визначені із застосуванням:
 - показників (Додатки 18 та 19, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
7. Кошторисний прибуток розраховано:
 - по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 15 грн/люд.год (Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
 - для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 7,65 грн/люд.год (Додаток 25, п.6 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

- на підставі показника, передбаченого для відповідного класу наслідків, який відповідає сукупному показнику всіх об'єктів, що входять до складу комплексу (будови) в розмірі 0 грн./люд.год (п.4.38, Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Документ: ПЗ_ДЦ_859_И_ІракушкаБлагоустрій

8. Адміністративні витрати розраховані:

- по будівництву в цілому із застосуванням показника в розмірі 3 грн./люд.год (Додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- для пусконаладжувальних робіт із застосуванням показника в розмірі 3,89 грн./люд.год (Додаток 27, п.5 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- на підставі показника, передбаченого для відповідного класу наслідків, який відповідає сукупному показнику всіх об'єктів, що входять до складу комплексу (будови) в розмірі 0 грн./люд.год (п.4.39, Додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);
- із застосуванням розрахункового показника, обчисленого на підставі аналізу цих витрат по підрядній організації за попередній звітний період (п.5.17 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

9. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва розраховані:

- із застосуванням показника в розмірі 2,4% (Додаток 28, п.4.40 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 2,170600 тис. люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість - 2,431072 тис. люд.год

Загальна кошторисна зарплата - 349,117 тис. грн.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку - 1705,408 тис. грн.

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пусконаладжувальні) роботи - 1382,956 тис. грн.
вартість устаткування, меблів, інвентарю - 0,000 тис. грн.
інші витрати - 322,452 тис. грн.

Податок на додану вартість - 284,235 тис. грн.

Склав: _____ Кушнірук М.В.

Перевірив: _____ Кушнірук А.В.



Комп'ютерна програма "Проект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)

Кремешко-Лозівської ДНЗ
[назва організації, що затверджує]

Директор
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1706,408 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

Лист № 19

[посилання на документ про затвердження]

"16" червня 2026р.



**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**

Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б»

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 24.05.2026

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки»	Разом по главі 2 Разом за главами 1-7 Разом за главами 1-8 Разом за главами 1-9	1332,381 1332,381 1332,381 1332,381 1332,381	- - - - -	- - - - -	1332,381 1332,381 1332,381 1332,381 1332,381
2 10-16P	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	Разом по главі 10	-	-	19,986 19,986	19,986 19,986
3 12-1P	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	Разом по главі 12 Разом за главами 1-12	- 1332,381	- -	8,100 8,100 28,086	8,100 8,100 1360,467
4 13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)		18,598	-	-	18,598

1	2	3	4	5	6	7
5 13-2ар	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)		-	-	9,457	9,457
6 13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва		31,977	-	0,674	32,651
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		1382,956	-	38,217	1421,173
	Разом		1382,956	-	38,217	1421,173
	Податок на додану вартість		-	-	284,235	284,235
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		1382,956	-	322,452	1705,408

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ (найменування) відділу _____

[підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.



Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)

Поточний ремонт доріг «Споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на будівельні роботи

Поточний ремонт доріг «Споруди сцени» «Черепашки»
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 1332,381 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 2,431072 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 349,117 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на 24.05.2026

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Всього		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	в тому числі заробітно ї плати	Всього	заробітно ї плати	в тому числі заробітно ї плати	на одну одinicю	всього	не зайнятих обслуговуванням машин тех. що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 КР18-1-6	Розділ 1. мощення, Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,024	34973,64 34973,64	-	839	839	-	305,5000	7,332	
2	2 КР1-9-10- ИН	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,875	7561,66 617,40	6944,26 2652,14	6616	540	6076 2321	5,2900 17,3290	4,629 15,163	
3	3 СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,13	143,18 -	143,18 25,70	21925	-	21925 3935	0,1610	24,654	
4	4 КР18-20-1- ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,335	112454,77 3064,62	1645,15 739,97	37672	1027	551 248	26,0000 4,4522	8,710 1,491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-47-1-ІН	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,35	$\frac{25647,69}{5464,01}$	$\frac{981,24}{441,35}$	86590	18304	$\frac{3287}{1479}$	$\frac{43,8700}{2,6555}$	$\frac{146}{8,8}$
6	КР18-29-2-ІН	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,6	$\frac{39854,31}{15697,04}$	-	103621	40812	-	$\frac{126,0300}{-}$	$\frac{327}{-}$
7	С1426-11709-1-І	Камені бетонні бортові БР100.25.15	м	260	$\frac{346,85}{-}$	-	90181	-	-	-	-
8	КР18-30-1-ІН	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	187	$\frac{395,60}{163,01}$	-	73977	30483	-	$\frac{1,3200}{-}$	$\frac{246}{-}$
9	С1426-11709-3	Поребрик БР 100.20.8	м	187	$\frac{153,12}{-}$	-	28633	-	-	-	-
10	КР18-49-1-ІН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,35	$\frac{16613,04}{16613,04}$	-	55654	55654	-	$\frac{119,8200}{-}$	$\frac{401,3}{-}$
11	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] кольорова	м2	336,82	$\frac{561,67}{-}$	-	189182	-	-	-	-
12	С1426-11789	Плитка тактильна	м2	1,53	$\frac{1183,87}{-}$	-	1811	-	-	-	-
13	С1421-9599	відсів трамбований 50 мм	м3	16,74	$\frac{1630,57}{-}$	-	27296	-	-	-	-
14	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	67	$\frac{83,66}{81,80}$	-	5605	5481	-	$\frac{0,5900}{-}$	$\frac{39,5}{-}$
Всього прямі витрати по розділу 1											
Розділ 2. лавки (34 шт)											
15	КБ46-39-4-ІН	Розбирання дерев'яних поверхні лавок	100м2	0,51	$\frac{7571,03}{7531,84}$	-	3861	3841	-	$\frac{63,3300}{-}$	$\frac{32,25}{-}$
16	КР20-12-1-ІН к=0,7	Демонтаж металоконструкцій лавок вагою до 0,1 т	1т	0,8	$\frac{12501,96}{9880,25}$	$\frac{1208,67}{25,03}$	10002	7904	$\frac{967}{20}$	$\frac{62,0970}{0,1736}$	$\frac{49,6}{0,13}$
17	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,6 м	10 ям	20,4	$\frac{809,77}{809,77}$	-	16519	16519	-	$\frac{6,8700}{-}$	$\frac{140,1}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР7-16-3-ІН	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,428	$\frac{3526,56}{691,46}$	$\frac{476,49}{196,17}$	5036	987	$\frac{680}{280}$	$\frac{5,5000}{1,3915}$	$\frac{7,854}{1,987}$
19	КР2-15-4-ІН	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опори	100 м3	0,0714	$\frac{605535,97}{84113,60}$	$\frac{308,92}{15,03}$	43235	6006	$\frac{22}{1}$	$\frac{675,3400}{0,1044}$	$\frac{48,219}{0,007}$
20	КБ9-72-1-ІН	Виготовлення металевих конструкцій лавки	1т	2,642	$\frac{24059,68}{20665,01}$	$\frac{103,32}{13,95}$	63566	54597	$\frac{273}{37}$	$\frac{145,6000}{0,1092}$	$\frac{384,675}{0,289}$
21	КР20-12-3-ІН	Монтаж металоконструкцій лавки	1т	2,642	$\frac{10208,16}{10162,36}$	-	26970	26849	-	-	-
22	С111-1965	Профільна труба 100х50х3	м	224,4	$\frac{272,13}{-}$	-	61066	-	-	-	-
23	С113-10	Труба профільна 50х25х2	м	44,88	$\frac{132,79}{-}$	-	5960	-	-	-	-
24	С111-1917	Профільна труба 40х40х3	м	326,4	$\frac{148,08}{-}$	-	48333	-	-	-	-
25	КБ10-54-2-ІН 1,15	Улаштування по конструкціях робочого настилу із дощок ДПК терасних	100м2	0,51	$\frac{7601,64}{4787,69}$	$\frac{19,17}{5,05}$	3877	2442	$\frac{10}{3}$	$\frac{36,6620}{0,0358}$	$\frac{18,698}{0,018}$
26	С123-525	Дощка терасна ДПК Тардех товщина 20 мм	100м2	0,5202	$\frac{280755,35}{-}$	-	146049	-	-	-	-
27	КБ9-49-1-ІН	ставлення болтів	100шт	4,08	$\frac{2549,08}{2549,08}$	-	10400	10400	-	$\frac{19,0400}{-}$	$\frac{77,683}{-}$
28	С111-196-1	Болт з напівкруглою головкою 60мм+шайба з гайкою	шт	408	$\frac{4,04}{-}$	-	1648	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 2							446522	129545	$\frac{1952}{341}$	-	$\frac{927,998}{2,440}$
Розділ 3. інші роботи											
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,84	$\frac{186,60}{186,60}$	-	717	717	-	$\frac{1,6300}{-}$	$\frac{6,259}{-}$
30	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,84	$\frac{150,28}{-}$	$\frac{150,28}{25,70}$	577	-	$\frac{577}{99}$	$\frac{0,1610}{-}$	$\frac{0,618}{-}$
Всього прямі витрати по розділу 3							1294	717	$\frac{577}{99}$	-	$\frac{0,618}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом прямі витрати										
	У тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата						1177418	283402	34368 8423		2117 53,4
	Загальновиробничі витрати						859648	291825			
	трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах						154963	57292			26
	Всього по кошторису										
	Кошторисна трудоємність						1332381				
	Кошторисна заробітна плата							349117			243

Склад

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук М.В.

Перевірів

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кушнірук А.В.

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)

Документ: ВР_ЛКО2-01-01_д4_859_И__Іракушкаблаготруєрій

Будівництво: Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б»

Об'єкт: Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки»

Відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-01 на будівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	випускна ціна, грн.	у тому числі:	
							транспортн а склада, грн.	заготовельн о- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт.: 3,5)	люд.год	2117,338	133,85			
2	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 4,6)	люд.год	27,990	156,81			
3		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття (Середній розряд робіт: 4,6)	люд.год	25,272	159,62			
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:	люд.год	260,472	219,95			
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2431,072				
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,50)	люд.год					
II. Будівельні машини та механізми								
5	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, 3 номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	2,7776	348,12	-	-	-
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0,37271	59,18	-	-	-
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	1,72788	393,79	-	-	-
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м³	маш.год	11,66375	520,95	-	-	-
9	КБМ12-901	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 2,2 т	маш.год	9,1924	417,55	-	-	-
10	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	2,21928	123,00	-	-	-
11	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	0,9129	10,71	-	-	-
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,84	150,28			
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,13	143,18			


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиборничих витрат						
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	1,8105	-	-	-	-
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м³	маш.год	2,326926	-	-	-	-
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	19,6562	-	-	-	-
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	1,72788	-	-	-	-
18	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім підротехнічного (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг) (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	2,326926	-	-	-	-
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	9,03022	-	-	-	-
20	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	0,7926	-	-	-	-


III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти

21	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000714	72661,61	70837,24	399,63	1424,7
22	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00462672	56772,90	55260,08	399,63	1113,1
23	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00357	51864,82	50448,23	399,63	1016,9
24	С111-196-1	болт з напівкруглою головкою 60мм+шайба з гайкою	шт	408	4,04	3,20	0,76	0,08
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м³	0,672	35,75	28,41	6,64	0,70
26	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004998	37865,70	36808,20	315,04	742,4
27	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2618	5650,99	5100,00	440,19	110,8
28	С111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,001442	164647,22	161012,08	406,76	3228,9
29	С111-1515	Електрооди	т	0,0575956	152657,48	150000,00	406,76	2250,7
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00784	125320,76	122494,24	369,25	2457,2
31	С111-1917	Профільна труба 40х40х3	м	326,4	148,08	145,92	1,06	1,10
32	С111-1965	Профільна труба 100х50х3	м	224,4	272,13	268,00	2,10	2,03
33	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м³	0,049266	6841,31	6400,00	307,17	134,14
34	С112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м³	0,005712	9959,18	9500,00	263,90	195,28
35	С112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м³	0,01428	9959,18	9500,00	263,90	195,28
36	С112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м³	0,049266	9959,18	9500,00	263,90	195,28
37	С113-10	Труба профільна 50х25х2	м	44,88	132,79	128,40	3,40	0,99
38	С123-514-У	Шити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м²	3,5343	503,66	503,66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C123-525	Дошка терасна ДПК Tардех товщина 20 мм	100м2	0,5202	2807,55,35	275200,00	50,34	5505,01
40	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04999999	32961,34	32000,00	315,04	646,30
41	C113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,008568	144745,64	141232,82	674,67	2838,15
42	C1421-9459	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	40,2	1616,87	840,00	745,17	31,70
43	C1421-9474	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,25704	1583,06	900,00	652,02	31,04
44	C1421-9476	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,12852	1521,86	840,00	652,02	29,84
45	C1421-9478	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,428	1521,86	840,00	652,02	29,84
46	C1421-9479-1	Клинєць, марка 300	м3	0,131376	1503,00	728,36	745,17	29,47
47	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,262752	1503,00	728,36	745,17	29,47
48	C1421-9599	Відсів трамбований 50 мм	м3	16,74	1630,57	900,00	698,60	31,97
49	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40,216	979,50	400,00	560,29	19,21
50	C1424-11602-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300],	м3	7,2828	4416,78	3390,00	940,18	86,60
51	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	24,877	4059,78	3040,00	940,18	79,60
52	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,156	3409,54	2480,86	861,83	66,85
53	C1426-11709-1-И	Камені бетонні бортові ВР100.25.15	м	260	346,85	330,00	16,85	-
54	C1426-11709-3	Поребрик ВР 100.20.8	м	187	153,12	140,00	10,12	3,00
55	C1426-11789	Плитка тактильна	м2	1,53	1183,87	1100,00	60,66	23,21
56	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] кольорова	м2	336,82	561,67	490,00	60,66	11,01
57	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0616	65,46	54,24	9,94	1,28
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,65414	8,4400	8,4400	-	-
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,457768	159,4100	159,4100	-	-
60	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	27,646	-	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24.05.2026

Склад:  Кушнірук М.В.

Перевірів:  Кушнірук А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	-	0,0700	0,0700	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)

Документ: ЗВВ_ЛК02-01-01_859_И_Іракушкаблагострой

Будівництво: Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «Б»
Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки»

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на будівельні роботи

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно розрахунков а трудомісткіс ть в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з ураху- ванням коєфі- цієнта 1)	Трудоміс- кість в ЗВВ, люд.-г	Вартість людино- години робітників, заробітна плата яких враховуєтьс я в ЗВВ, грн.	Блок 1		Блок 2	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.- год (з ураху- ванням коєфі- цієнта 1)	Блок 3	
						Заробітна плата в ЗВВ, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.			Кošти на покриття реши статей ЗВВ, грн.	Всього загально- виборничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-6	7,332	0,120000	0,880	219,95	194	839	227	7,480000	55	476
2	KP1-9-10-ИИ	19,792	0,120000	2,375	219,95	522	2861	744	7,480000	148	1414
3	C311-10	24,654	0,120000	2,958	219,95	651	3935	1009	7,480000	184	1844
4	KP18-20-1-ИИ	10,201	0,120000	1,224	219,95	269	1275	340	7,480000	76	685
5	KP18-47-1-ИИ	155,860	0,120000	18,703	219,95	4114	19783	5257	7,480000	1166	10537
6	KP18-29-2-ИИ	327,678	0,120000	39,321	219,95	8649	40812	10881	7,480000	2451	21981
8	KP18-30-1-ИИ	246,840	0,120000	29,621	219,95	6515	30483	8140	7,480000	1846	16501
10	KP18-49-1-ИИ	401,397	0,120000	48,168	219,95	10595	55654	14575	7,480000	3002	28172
14	KP18-49-2	39,530	0,120000	4,744	219,95	1043	5481	1435	7,480000	296	2774
15	KB46-39-4-ИИ	32,298	0,120000	3,876	219,95	853	3841	1033	7,480000	242	2128
16	KP20-12-1-ИИ	49,816	0,120000	5,978	219,95	1315	7924	2033	7,480000	373	3721
17	KP1-4-2	140,148	0,120000	16,818	219,95	3699	16519	4448	7,480000	1048	9195
18	KP7-16-3-ИИ	9,841	0,120000	1,181	219,95	260	1267	336	7,480000	74	670
19	KP2-15-4-ИИ	48,227	0,120000	5,787	219,95	1273	6007	1602	7,480000	361	3236
20	KB9-72-1-ИИ	384,964	0,120000	46,196	219,95	10161	54634	14255	7,480000	2880	27296
21	KP20-12-3-ИИ	168,745	0,120000	20,249	219,95	4454	26849	6887	7,480000	1262	12603
25	KB10-54-2-ИИ	18,716	0,120000	2,246	219,95	494	2445	647	7,480000	140	1281
27	KB9-49-1-ИИ	77,683	0,120000	9,322	219,95	2050	10400	2739	7,480000	581	5370
29	KP20-40-1	6,259	0,120000	0,751	219,95	165	717	194	7,480000	47	406
30	C311-10-ИИ	0,618	0,120000	0,074	219,95	16	99	25	7,480000	5	46
Разом		2170,600		260,472		57292	291825	76807		16237	150336
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:											
(57292 грн. + 291825 грн.) x 0,0078											
											2723

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)

Документ: ЗВВ_ЛК02-01-01_859_И_ІракушкаБлагоустрій

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів):							1904			1904
	(57292 грн. + 291825 грн.) x 0,005455										
Всього	2170,600			260,472		57292	291825	81434		16237	154963

Склад _____ Кушнірук М.В.
Перевірів _____

Будівництво: Поточний ремонт лавок «споруди сцени» «Черепашки» за адресою м. Кременець вул. Чорновола В'ячеслава, 1 «б»

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Дефектний Акт

на поточний ремонт

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	мощення , Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,024	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,875	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,13	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,335	
5	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,35	
6	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,6	
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	187	
8	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,35	
9	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різц	67	
	лавки (34 шт.)			
10	Розбирання дерев'яних поверхні лавок	100м2	0,51	
11	Демонтаж металокопструкцій лавок вагою до 0,1 т	1т	0,8	
12	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,6 м	10 ям	20,4	
13	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,428	
14	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опори	100 м3	0,0714	
15	Виготовлення металевих конструкцій лавки	1т	2,642	
16	Монтаж металокопструкцій лавки	1т	2,642	
17	Улаштування по конструкціях робочого настилу із дощок ДПК терасних	100м2	0,51	

1	2	3	4	5
18	ставлення болтів	100шт	4,08	
19	інші роботи	1 т	3,84	
20	Навантаження сміття вручну	т	3,84	
	Перевезення сміття до 10 км			

Склад:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Кушнірук М.В.

Перевірів:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Кушнірук А.В.